

30 års garanti på standardprodukter

Omfang

Garantien omfatter standardprodukter solgt etter 1. januar 2015.

Nordguard gir kun full garanti på komplette systemer levert fra oss.

Ved montasje av ulike fabrikater gjelder begrenset garanti kun på inngående komponenter.

Nordguard har rett til å foreta befarings på stedet og utrede skaden før den godkjennes.

Nordguard erstatter skadede detaljer med nytt materiale fritt levert til montasjestedet.

Nordguard har rett til å utføre erstatningsarbeidet med eget eller innleid personell.

Overflatebehandling

Nordguard garanterer levetiden på alle standardprodukters overflatebehandling i normalt miljø og med foreskrevet vedlikehold:

- Varmforsinket stål iht. SS-EN ISO 1461.
- Rustfri utførelse.
- Kobberutførelse.
- Magnelis.
- Pulverlakkert utførelse.

Materiale og funksjon

Nordguard garanterer levetiden på alle standardprodukters materiale og funksjon i normalt miljø og med foreskrevet vedlikehold:

- Taksikkerhetsprodukter.
- Rekkverk.
- Solcellepanelfeste.
- Rømningsprodukter.
- Pulverlakkert utførelse.

Forutsetninger

Eieren av materialet skal kunne dokumentere kjøpet fra Nordguard med følgeseddel eller faktura. Med normalt miljø menes korrosivitetsklasse C4 (betydelige mengder luftforurensning eller moderat mengde salt, industri- og kystområder).

Montasjen skal være utført i henhold til monteringsanvisningene som gjaldt ved montasjetidspunktet. Innkomne opplysninger som ligger til grunn for dimensjonering skal stemme overens med aktuell montasje. Ev. metallspen fra installasjonen skal fjernes umiddelbart. Skader på overflatebehandlingen som oppstår ved montasje skal flekkmales med egnet maling.

Vedlikehold og tilsyn

I samsvar med den svenske plan- og bygningsloven (PBL) og den svenske loven om tekniske egenskapskrav til byggverk skal det føres regelmessig tilsyn med produkter som har vesentlige egenskapskrav. Nordguard anbefaler at dette gjøres årlig. Kontrollen har som formål å oppdage feil og/eller mangler som kan ha oppstått på grunn av vær, annen påvirkning eller mangelfull montering, og utbedre disse før feilen forverres.

Kontrollpunkter:

- At innretningene er montert i henhold til Nordguards monteringsanvisning.
- Eventuelle skader på produkter flekkmales.
- Ved fare for overbelastning av snø skal avlastning skje ved snømåking.
- Deformerte og/eller skadede innretninger/innfestinger byttes ut, kontroller om bygningen har tatt skade eller om det har oppstått fare for lekkasje.

